

## Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

### Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad 18 zadaniami inwestycyjnymi polegającymi na wykonaniu robót budowlanych i prac konserwatorskich w obiektach sakralnych w ramach projektu „*Dziedzictwo sakralne Dolnej Warty.*”

Zadanie jest realizowane przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

DZIAŁANIE: 8.2 Ochrona zabytków

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie: stosownie do art. 25 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)

- 1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – obecność przynajmniej 1 raz w tygodniu – potwierdzona wpisami do dziennika budowy i na wezwanie zamawiającego w ciągu 12 godzin od mailowego lub telefonicznego zawiadomienia – w przypadku wystąpienia nagłej konieczności);
- 2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;
- 3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
- 4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy – rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych. Prowadzenie na bieżąco książki obmiarów wykonanych prac, pozwalającej na bieżąco kontrolować stopień zaawansowania robót, a także ich koszt.

Do zadań Inspektora nadzoru inwestorskiego należy również:

- a) weryfikacja i akceptowanie okresowych płatności poprzez potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego (pisemne oświadczenie inspektora nadzoru) – protokoły odbiorów częściowych i jednego odbioru końcowego robót budowlanych,
- b) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (wraz z uprawnieniami), niezbędnego do prawidłowego pełnienia nadzoru,
- c) koordynacja wykonania robót.
- d) bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi Inwestora,
- e) informowanie zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych i/lub naprawczych,
- f) współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy z wykonawcą robót budowlanych,
- g) prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporządzanie i przekazywanie wykonawcom list wad i usterek.
- h) kontrola harmonogramu wykonawcy robót pod kątem identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania prac, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno - organizacyjnych, kontrola terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych prac i ostatecznego zakończenia budowy.
- i) przeprowadzanie odbiorów robót zanikających /ulegających zakryciu/ i odbiorów częściowych /etapowych/,
- j) ocena i rozstrzygnięcie roszczeń wykonawcy robót, weryfikacja przejściowych świadectw płatności i protokołów konieczności – w porozumieniu z Inwestorem,
- k) organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań z wykonawcami, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramu wykonawcy robót, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa miejscowego, uzgodnień właściwych organów oraz przepisami normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji,
- l) organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale Zamawiającego; przygotowywanie dokumentacji odbioru oraz list wad i usterek z terminami ich usunięcia,
- m) nadzór nad usuwaniem wad i usterek,

n) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzoną inwestycją.

o) czas reakcji tj. fizycznego pojawienia się na budowie w przypadku wystąpienia nagłej konieczności: nie dłużej niż 12 godzin,

p) kontrola należytego zabezpieczenia placu budowy pod względem bhp i ochrony zdrowia, i życia pracowników i osób postronnych,

q) zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, itp., w celu nie dopuszczenia do wbudowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce.

r) tworzenie systematycznych i doraźnych zestawień rzeczowo – finansowych wykonanych robót (wg szczegółowych wytycznych Zamawiającego) na potrzeby rozliczenia projektu.

**Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.**

**Zakres prac remontowych i konserwatorskich będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego:**

**1. Remont Konserwatorski kościół filialny pw. MB Królowej Polski w miejscowości Stanowice.**

W ramach robót budowlanych planuje się prace polegające na wieży kościoła polegające na remoncie wieży kościoła w zakresie m.in.

- przemurowania fundamentów,
- spoinowania,
- mocowania wieży ze ścianą kościoła,
- wymianę wieńca, słupów narożnych, belki stropowej,
- wykonania podłogi z desek,
- odtworzenia konstrukcji szachulcowej,
- oblicowanie ścian cegłami,
- spoinowanie murów,
- wykonanie instalacji odgromowej, odtworzenie otworów okiennych.

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.3.2019 [Bog] z 03.06.2019r.**

**2. Remont Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Podjeninie**

Zakres robót obejmuje:

- Oczyszczenie mechaniczne podłoża z cegieł w miejscach wykonywania robót renowacyjnych – ściana północna, wschodnia i zachodnia kościoła z gzymsem, cokołem oraz rolką.
- Naprawa ubytków w elewacji atyki przy wieży i prezbiterium (od strony dach) wraz z wykonaniem czapek atyki przy wieży.
- Uzupelnienie spoinowania wapiennego z usunięciem istniejącego spoinowania cementowego na głębokość 20 mm na cokole kościoła, rolce, gzymsie i ścianie północnej wschodniej i zachodniej kościoła.
- Impregnacja hydrofobizująca ścian północnej, wschodniej i zachodniej kościoła, cokołu, rolki i gzymsu
- Wymiana i naprawa zniszczonej konstrukcji dachu z wymianą łacenia i pokrycia dachu kościoła dachówką ceramiczną w koronkę.
- Wykonanie obróbek, rynien i rur spustowych z blachy tytan -cynk
- Wykonanie opaski wokół kościoła z odprowadzeniem wód z rur spustowych poza strefę zalewania ścian cokołu.
- Wykonanie instalacji odgromowej.

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.2.2019 [Bog] z 03.06.2019r.**

### **3. Remont kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Jeninie**

Zakres projektu przewiduje następujący zakres prac:

- remont elewacji
  - elewacja - prace rozbiórkowe -przygotowawcze
  - elewacja - tynki renowacyjnew strefie cokołowej do wysokości 3 m od poziomu gruntu
  - elewacja - tynki renowacyjnew strefie powyżej zawilgoceń
  - malowanie elewacji
  - rusztowanie
  - wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pozwolenie na badania i prace konserwatorskie sprawa nr ZN-G.5142.4.2019 [ Bog] z 03.06.2019r.**

### **4. Remont budynku kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Boleminie**

Roboty budowlane obejmują następujące główne kategorie prac wymienione w kosztorysie inwestorskim:

- Prace przygotowawcze i rozbiórkowe
  - Prace zabezpieczające
  - Roboty rozbiórkowe

- 2 Roboty ziemne i fundamentowe
- 3 Schody i podest wejścia bocznego
- 4 Posadzki z cegły posadzkowej w pomieszczeniach kościoła
- 5 Stemplowanie i wzmacnianie konstrukcji empory i stropu nawy nad zakrystią
- 6 Remont i konserwacja elementów wewnętrznych
- 7 Remont drewnianego podestu ołtarza
- 8 Wymiana okna w zakrysti
- 9 Remont dachu nad kruchtą

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.5.2019 [Des] z 03.06.2019r.**

#### **5. Remont kościoła filialnego pw. Matki Bożej Różańcowej w Ciecierzycach**

Zakres planowanych prac obejmuje konserwację elementów wystroju w kościele w zakresie:

- Konserwacja i renowacja empory – słupy górne, belkowanie górne z napisami, gzyms górny, gzyms dolny, architektura balustrady, polichromowane płyciny, belkowanie empory oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji i badań;
- Polichromia na sklepieniu nawy – polichromia na sklepieniu, polichromia na żebrach, polichromia na gzymsie, elementy konstrukcyjne od strychu, podniebienie empor wraz z wykonaniem dokumentacji i badań oraz zdjęć UV i IR.
- Polichromia na ścianie wschodniej prezbiterium wraz z wykonaniem dokumentacji i badań oraz zdjęć UV i IR.

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.3.2019 [Des] z 03.06.2019r.**

#### **6. Remont kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Borku.**

Celem inwestycji jest częściowy remont kościoła w Borku, gm. Deszczno, obejmujący:

- Roboty rozbiórkowe;
- Pogłębienie fundamentów;
- Wzmocnienie ścian i nadproży;
- prace związane z remontem elewacji: naprawa pęknięć muru, spoinowanie, całkowita wymiana tynku i malowanie elewacji;
- elementy zewnętrzne – obramowania z kostki betonowej, parapety, półki i lady okładzinowe, granitowe wodościki, montaż oświetlenia;
- kompleksowa renowacja stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych.

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.4.2019 [Des] z 03.06.2019r.**

## **7. Remont kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża w Deszcznie**

Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem roboty elewacyjne. Zakres prac obejmuje elewację południową i zachodnią.

w skład robót wchodzi :

- Zbicie tynku - 1 m nad poziomem terenu
  - w miejscu tynku boniowanego
  - 70% pozostałego tynku z całej elewacji
- Usunięcie " baranka" na niezbitej części tynku
- Wykonanie tynku renowacyjnego i uzupełnienie tynku zwykłego
- Wykonanie tynku boniowanego
- Szpachlowanie całości elewacji
- Malowanie elewacji farbami sylikatowymi
- Naprawa profili gzymsów i uzupełnienie brakującego gzymsu nad oknami (zbicie 50% tynków profili, pozostała część oczyszczona piaskowaniem lub szczotkami drucianymi i następnie całość szpachlowana gładzią mineralną.
- Odtworzenie profilu ościeża łukowego w oknach

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie sprawa nr ZN-G.5142.2.2019 [Des] z 03.06.2019r.**

## **8. Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w Ulimiu**

Zakresem prac objęto:

- opaska żwirowa
- wymiana pokrycia miedzianego na hełmie wieży
- usunięcie zawilgocownych tynków i wymiana na renowacyjne
- roboty malarskie
- wykonanie schodów drabiniastych na wieży
- naprawa schodów na emporę
- elewacja
- instalacje elektryczne, w tym: instalacja odgromowa, tablice rozdzielcze i włącz, instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych
- stolarka drzwiowa

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.1.2019 [Des] z 03.06.2019r.**

## **9. Remont Katedry pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wielkopolskim**

Zakres inwestycji obejmuje:

1. Remont elewacji wraz z termomodernizacją witraży Katedry zgodnie z pozwoleniami na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie nr ZN-G.5142.3.2018 z dnia 25.04.2018 r., nr ZN-G.5142.7.2018 z dnia 21.08.2018 r. oraz nr ZN-G.5142.12.2018 z dnia 13.11.2018 r. oraz pozwoleniem na budowę Decyzja nr 93/15 z 06.03.2015 r. z Decyzją przeniesienia z dnia 27 czerwca 2017 r.
  - Badania i próby konserwatorskie
  - Renowacja elementów ceglanych
  - Ślusarka
  - Termomodernizacja witraży Katedry – uszczelnienie (usprawnienie) i zabezpieczenie. Ulepszenie termomodernizacyjne zmniejszające zapotrzebowanie na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania zgodnie z Audytem Energetycznym
  - Pokrycie dachu nad wieżą gotycką
2. Instalacja centralnego ogrzewania uwzględniająca termomodernizację zmniejszającą zapotrzebowanie na ciepło zgodnie z Audytem Energetycznym oraz zgodnie z pozwoleniem na roboty nr ZN-G.5142.1.2019 z dnia 08.03.2019 r. oraz pozwoleniem na budowę Decyzja nr 94/15 z dnia 06.03.2015 r.
3. Remont Katedry – wewnątrz zgodnie z pozwoleniami na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie nr ZN-G.5142.2.2018 z dnia 16.03.2018 r., nr ZN-G.5142.10.2018 z dnia 24.10.2018 r., nr ZN-G.5142.1.2019 z dnia 22.01.2019 r. oraz pozwoleniem na budowę Decyzja nr 94/15 z dnia 06.03.2015 r., pozwoleniem na budowę Decyzja nr 95/15 z dnia 06.03.2015 r. i pozwoleniem na budowę Decyzja nr 465/17 z dnia 21.11.2017 r. oraz decyzjami przeniesienia z dnia 27 czerwca 2017 r.
  - Badania i rozbiórki
  - Roboty konstrukcyjne
  - Roboty wykończeniowe, w tym: instalacja ppoż i wykonanie nowych posadzek
  - Prace konserwatorskie wewnątrz Katedry, w tym:

### Kruchta wieży

- odstonięcie i konserwacja dekoracji malarskiej ścian i sklepień, wg programu prac konserwatorskich.
- uzupełnienie tynków ścian i sklepień,
- ekspozycja żeber sklepiennych, prace konserwatorskie przy elementach kamiennych,
- wymiana posadzki,

- wymiana stopni zejścia i balustrad,
- konserwacja i uzupełnienie stolarki drzwiowej portalu zachodniego,
- wymiana opraw oświetleniowych i wymiana instalacji elektrycznej,

#### Nawy korpusu

- wymiana posadzki na ceramiczną, płyty trójkątne wg zachowanych reliktyw,
- prace konserwatorskie w obrębie lica ceglanego i kamiennego ścian, lizen i filarów – wymiana spoinowania, scalenie kolorystyczne, odsalanie,
- konserwacja, uzupełnienie, malowanie stolarki drzwiowej portali (3 szt),
- wymiana stopnic we wnętrzu w obrębie portali,
- prace konserwatorskie przy polichromii (orzeł na filarze pd-wsch),
- usunięcie tynków pod boczną, północną emporą, rekonstrukcja lica ceglanego,
- tynkowanie ścian ponad filarami w obrębie nawy głównej, udokumentowanie i zabezpieczenie polichromii p. Kota.
- tynkowanie wnętrza pół blend wnęk portali bocznych (od strony wnętrza kościoła)
- założenie stylizowanych zamknięć szafek instalacyjnych,
- wymiana opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej,
- prace konserwatorskie przy witrażach – konserwacja, oczyszczenie i podmalowanie skorodowanych elementów itp., wg odrębnego programu prac konserwatorskich.
- pobielenie sklepień, ekspozycja żeber sklepiennych, udokumentowanie obecnej dekoracji malarskiej, postulowane założenie stylizowanych maskownic otworów montażowych.
- prace konserwatorskie i uzupełnienie detalu kamieniarskiego tynkarskiego, (konsole naw bocznych, elementy ceramicznego fryzu, konsole nawy środkowej, bazy, głowice, itp)
- tynkowanie podniebień łęków okien maswerkowych,
- ekspozycja płyt kamiennych – epitafia – możliwe do odnalezienia w trakcie prac archeologicznych

#### Prezbiterium

- wymiana posadzki (układane na podbudowie i stropie )
- prace konserwatorskie w obrębie lica ceglanego - wymiana spoinowania, scalenie kolorystyczne, odsalanie, wg ustaleń programu konserwatorskiego
- usunięcie tynków w obrębie cokołu, odsalanie, rekonstrukcja lica,
- wymiana opraw oświetleniowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej,
- prace konserwatorskie przy witrażach – konserwacja, oczyszczenie i podmalowanie skorodowanych elementów itp.,
- udokumentowanie dekoracji malarskiej sklepień, pobielenie sklepień, ekspozycja żeber sklepiennych,
- korekta konsol sphywów sklepiennych,
- prace konserwatorskie i uzupełnienie detalu kamieniarskiego, ceramicznego i tynkarskiego,
- otynkowanie blend wnęk,



- obustronne odsłonięcie bocznych podcięć arkady łuku tęczowego. I ekspozycja ich pierwotnego lica,
  - tynkowanie i założenie płyt dekoracji astragalowej łuku tęczowego (profile wg analogicznych istniejących), poprzedzone udokumentowaniem i zabezpieczeniem XXw. dekoracji malarskiej.
  - oczyszczenie i konserwacja belek drewnianych i grupy rzeźbiarskiej nad prezbiterium, wg odrębnego programu prac konserwatorskich.
  - podniesienie o ok 45-60cm tryptyku ołtarza, element meblarski, wnęka tabernakulum,
4. Instalacje elektryczne zgodnie z pozwoleniem na roboty budowlane nr ZN-G.5142.1.2019 z dnia 08.03.2019 r. oraz pozwoleniem na budowę Decyzja nr 94/15 z dnia 06.03.2015 r., pozwoleniem na budowę Decyzja nr 95/15 z dnia 06.03.2015 r. wraz z Decyzją przeniesienia z dnia 27 czerwca 2017 r. i pozwoleniem na budowę Decyzja nr 465/17 z dnia 21.11.2017 r. **oraz Decyzją nr 223/19 z dnia 19.06.2019 r [uprawomocnienie 19.06.2019 r.]**
- Rozdzielnia 0,4 kV
  - Układanie kalbi I przewodów elektrycznych
  - Instalacja siły I gniazd jednofazowych
  - Instalacja oświetleniowa
  - Instalacja odgromowa I uziemiająca
5. System instalacji pożarowej zgodnie z pozwoleniem na roboty budowlane nr ZN-G.5142.1.2019 z dnia 08.03.2019 r. **oraz Decyzją nr 223/19 z dnia 19.06.2019 r [uprawomocnienie 19.06.2019 r.]**
- Instalacja elektryczna – system sygnalizacji pożarowej, w tym: roboty rozbiórkowe, przewody, montaż sprzętu, tablice I aparaty, prace uzupełniające oraz badania I pomiary.
6. Instalacja nagłośnienia zgodnie z pozwoleniem na roboty budowlane nr ZN-G.5142.1.2019 z dnia 08.03.2019 r. **oraz Decyzją nr 223/19 z dnia 19.06.2019 r [uprawomocnienie 19.06.2019 r.]**
- Instalacja
  - Mikrofony
  - Głośniki
  - Wzmacniacze mocy miksery

**Beneficjent posiada prawomocne Decyzję pozwolenie na budowę Prezydenta Miasta Gorzów Wielkopolski:**

- decyzja budowlana – 94/15 z 06.03.2015 [uprawomocnienie 20.03.2015.] wraz z Decyzją z dnia 27 czerwca 2017 r. przenoszącą decyzję na Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską
- decyzja budowlana – 93/15 z 06.03.2015 [uprawomocnienie 20.03.2015.] wraz z Decyzją z dnia 27 czerwca 2017 r. przenoszącą decyzję na Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską
- decyzja budowlana – 95/15 z 06.03.2015 [uprawomocnienie 20.03.2015.] wraz z Decyzją z dnia 27 czerwca 2017 r. przenoszącą decyzję na Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską

- decyzja budowlana – 465/17 z 21.11.2017 r. [uprawomocnienie 21.11.2017.]

- Decyzja nr 223/19 z dnia 19.06.2019 r [uprawomocnienie 19.06.2019 r.]

oraz

- Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr WAB-II.4125.73.2014.AD z dnia 05.08.2014r.

- Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.2.2018 z dnia 16.03.2018 r.

- Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.3.2018 z dnia 25.04.2018 r.

- Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.2.2018 z dnia 16.03.2018 r.

- Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.7.2018 z dnia 21.08.2018 r.

- Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.9.2018 z dnia 05.10.2018 r.

- Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.10.2018 z dnia 24.10.2018 r.

- Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.12.2018 z dnia 13.11.2018 r.

- Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.2.2018 z dnia 16.03.2018 r.

- Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie i restauratorskie sprawa nr ZN-G.5142.1.2019 z dnia 22.01.2019 r.

- Pozwolenie na roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.1.2019 z dnia 08.03.2019 r.

## **10. Remont cmentarza katolickiego położonego na dz. ewid. 1552 w Gorzowie Wielkopolskim**

Inwestycja przewiduje prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków jakim jest cmentarz katolicki położony na dz. ewid. 1552 w Gorzowie Wlkp. wpisany pod numerem KOK-I-368/91 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 09.09.1991 roku, zgodnie dokumentacją projektową sporządzoną przez mgr inż. arch. Jacka Sierakowskiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 08.04.2017 r. oraz programami prac konserwatorskich w następującym zakresie:

- wykonanie nawierzchni z kostki granitowej lub betonowej ciągów komunikacyjnych;
- wykonanie schodów żelbetowych na skarpie;
- remont nawierzchni drogi od strony ul. Warszawskiej wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich.

Ogrodzenie od strony ul. Warszawskiej:

- wymiana pojedynczych cegieł i kamieni na materiał o analogicznych właściwościach na zaprawie o zbliżonych parametrach do oryginalnej, np. na bazie wapna;
- usunięcie luźnych i wtórnych spoin i zaprawy z muru kamiennego, na szczytach słupków oraz w blendach słupka bramnego;
- wykonanie dezynfekcji preparatem biobójczym, np. Preventol lub BFA finny Remmers, uwaga: w razie potrzeby zabieg należy powtórzyć;
- wykonanie prób oczyszczania kamienia i cegieł parą wodną, gorącą wodą, ewentualnie punktowe czyszczenie preparatami chemicznymi, np. 1-5% kwas fluorowodorowy lub 1% kwaśny fluorek amonu, Fassadenreiniger Paste firmy Remmers lub Covexan firmy Coverax lub mechanicznymi; z dopuszczeniem prób na oczyszczanie ściernie np., Gamet lub Korund
- usunięcie przebarwień po mikroorganizmach np. Perhydrolem;
- uzupełnienie ubytków w ceglach zaprawą mineralną dopasowaną kolorystycznie do uzupełnianej powierzchni, np. Restauriermortel firmy Remmers,
- przemurowanie słupa bramnego lub dokonanie tzw. szycia poprzez założenie prętów gwintowanych, nierdzewnych na żywicę mineralną;
- pogłębienie słabych spoin i wypełnienie nową zaprawą wapienną dopasowaną kolorystycznie do oryginalnej, np. Fugenmortel TK firmy Remmers oraz wypełnienie dużych przestrzeni kamieniami granitowymi;
- oczyszczenie metalowego ogrodzenia mechanicznie lub chemicznie;
- 10. odkucie zaprawy montującej na ok 2-3 cm, oczyszczenie metalu i zabezpieczenie antykorozyjne;
- zabezpieczenie inhibitorem korozji, np. roztworem taniny i ewentualnie pokryć farbą antykorozyjną lub powłoką zabezpieczającą, np. roztworem Paraloidu B 44 oraz mikrowoskiem, np. Cosmolloidem H80;

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.3.2019 [MGW] z 03.06.2019r.**

## **11. Remont i konserwacja Kościoła Filialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Marwicach**

Zakres prac obejmuje realizację I Etapu. Do zakresu prac należy zaliczyć:

- Prace konserwatorskie przy elewacji i rekonstrukcji szczytów, w tym:
  - Prace konserwatorskie przy rekonstrukcji szczytu zachodniego
  - Prace konserwatorskie przy rekonstrukcji szczytu wschodniego
  - Konserwacja elewacji zachodniej
  - Remont dachu – prace konserwatorskie przy konstrukcji więźby, pokrycie dachu, montaż obróbek blacharskich.

W ramach projektu **nie zostaną wykonane** następujące prace wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim: poz. 2 ETAP II na kwotę 578 159,58 PLN brutto. Przedmiotowe prace zostaną wykonane ze środków własnych w późniejszym terminie.

**Wnioskodawca posiada prawomocną Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa ZN-G.5142.2.2019 [Lubi] z 03.06.2019r.**

### **12. Remont i konserwacja kościoła pw. Św. Krzyża w Lubnie**

Zakres robót przewiduje prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków jakim jest kościół parafialny pw. św. Józefa w Lubnie, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski, zlokalizowany na dz. ewid. 241, wpisany do rejestru zabytków pcpd numerem KOK-I-17/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.10.1976 roku, zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez mgr inż. arch. Krystynę Miedzianowską i arch. Władysława Stebleckiego w styczniu 2017 roku w zakresie remontu dachu obejmującego następujące elementy:

- Wymiana fragmentu płatwi
- Wymiana niewymiarowej krokwi z wykonaniem przepustnicy
- Wykonanie brakującej wiatrownicy
- Wymiana i uzupełnienie rygla
- Naprawa gniazda krokwi, belki wiązarowej, stolca leżącego wraz z wykonaniem nadbitki

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.3.2019 [Lubi] z 03.06.2019r.**

### **13. Remont wieży kościelnej Kościoła Filialnego p.w. św. Wojciecha W Tarnowie**

Zakres inwestycji obejmuje prowadzenie robót budowlanych i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków jakim jest kościół filialny pw. św. Wojciecha w Tarnowie, gmina Lubiszyn, powiat gorzowski, zlokalizowany na dz. ewid . 370/1, wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-181/A decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28.02.2005 roku, w zakresie remontu wieży, w następującym zakresie:

Opis robót w budynku kościelnym

- 1) Roboty wstępne,
- 2) Konserwacja muru z cegły,
- 3) Naprawa hełmu, krzyża
- 4) Instalacja odgromowa

W ramach projektu **nie zostaną wykonane** następujące prace wyszczególnione w kosztorysie inwestorskim: naprawa stropów pośrednich (15 935,98 zł netto), naprawa żaluzji (17 043,45 zł netto), naprawa zegara (29 000,00 zł netto). Przedmiotowe prace zostaną wykonane ze środków własnych w późniejszym terminie.

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na roboty budowlane i prace konserwatorskie sprawa nr ZN-G.5142.1.2019 [Lubi] z 03.06.2019r.**

#### **14. Remont i konserwacja kościoła parafialnego pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipkach Wielkich**

Zakres robót obejmuje prowadzenie robót budowlanych, badań i prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków jakim jest kościół parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Lipkach Wielkich, gmina Santok, powiat gorzowski, wpisany do rejestru zabytków pod numerem L-261/A decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 24.08.2007 roku, w następującym zakresie:

- remont dachu
- witraże
- instalacje elektryczne, w tym:
  - demontaż instalacji istniejącej
  - instalacja odgromowa
  - instalacje podstawowe
  - system wykrywania pożaru
  - instalacja nagłośnienia
  - system multimedialny

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na roboty budowlane, badania i prace konserwatorskie sprawa nr ZN-G.5142.6.2019 [Des] z 03.06.2019r.**

#### **15. Remont wieży i elewacji budynku Kościoła p.w. św. Matki Boskiej Królowej Polski w Czechowie**

Zakres robót obejmuje: remont wieży i elewacji budynku Kościoła p.w. św. Matki Boskiej Królowej Polski w Czechowie

- Odtworzenie miedzianego pinakla wieży
- Kamienny detal-piaskowiec-kolumnowa arkada
- Pinakle - cynk
- Drewno stolarka, konstrukcja hełmu
- Rusztowanie

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.4.2019 [San] z 03.06.2019r.**

#### **16. Remont kościoła parafialnego pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie**

Zakres inwestycji obejmuje na prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku jakim jest kościół parafialny pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie, wpisany do rejestru zabytków pod nr 189 orzeczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 16.03.1961 roku i pod nr KOK-I-19/76 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wlkp. z dnia 22.10.1976 roku, zgodnie z programem badań konserwatorskich sporządzonym przez mgr Piotra Maćka w Dębnie Lubuskim w dniu 23.12.2016 roku, polegających na:

- opracowaniu dokumentacji fotograficznej zachowania
- rozebraniu boazerii stropu
- dezynfekcji powierzchni tynków, konstrukcji sklepienia, elementów drewnianych
- usunięciu wtórnych warstw tynku
- dezynfekcji, wzmacnianiu lub hydrofobizacji powierzchniowej osłoniętych warstw tynku pierwotnego
- wymianie zniszczonych desek podbitki stropów
- otrzcinowaniu na stropach, biegach i spocznikach schodowych
- wzmocnieniu istniejącego tynku
- ręcznego oczyszczenia powierzchni polichromii lub zabytkowej zaprawy
- konsolidacji doczyszczonych fragmentów pierwotnej dekoracji malarskiej
- odtworzeniu witraży
- uzupełnieniu ubytków warstw tynku pierwotnego
- uzupełnieniu ubytków pierwotnej dekoracji malarskiej
- konsolidacji dekoracji malarskiej.

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.3.2019 [San] z 03.06.2019r.**

#### **17. Wzmocnienie konstrukcji nośnej zabytkowego kościoła, wieży i dzwonnicy w kościele Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Janczewie**

Prace w obiekcie polegają na wzmocnieniu konstrukcji nośnej budynku kościoła. Zakres prac obejmuje:

- Remont budynku kościoła
- Remont części wieżowej
- Remont dzwonnicy

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.2.2019 [San] z 03.06.2019r.**

#### **18. Remont budynku Kościoła w Santoku p.w. św. Józefa – remont dzwonnicy**

Inwestycja dotyczy:

- Obiekt : Kościół w Santoku p.w. św. Józefa , Santok dz. nr 69 i 659. Gmina: Santok
- Województwo: Lubuskie
- Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Antoniego w Starym Polichnie.
- Adres: Stare Polichno 66-431 ul: Zielona 3;

Przedmiotem opracowania jest remont budynku Kościoła w Santoku p.w. św. Józefa, jednostka ewid. Santok – obręb ewid. Santok dz. nr 69 oraz dz. Nr 659. Pozostawia się bez zmian kształt i wielkość obiektu. Podczas prac remontowych zostaną wykonane następujące prace związane z remontem dzwonnicy:

- Prace przygotowawczo-organizacyjne
- Prace murowe – przemurowanie pól międzyryglowych
- Renowacja tynków zewnętrznych wraz z tynkami nowymi
- Zabezpieczenie i kolorystyczne scalenie konstrukcji ryglowej oraz pól międzyryglowych
- Rekonstrukcja drzwi wejściowych
- Renowacja elementów konstrukcyjnych drewnianych
- Izolacja szczelin na styku podwaliny i cokołu dzwonnicy
- Malowanie balustrady metalowej
- Oczyszczenie cokołu i biegu schodowego kamiennego dzwonnicy

**Beneficjent posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie, sprawa nr ZN-G.5142.5.2019 [San] z 03.06.2019r.**

**Szczegółowy opis prac precyzują: projekty budowlane oraz specyfikacje techniczne.**

UWAGA! Prace mogą być realizowane również na podstawie projektów zamiennych (przeprojektowanie), sporządzanych w trakcie wykonywania robót budowlanych.